

# AUSSCHREIBUNGSTEXT

## DOPPO AMBIENTE WAND



### **1. Baustelleneinrichtung**

An- und Abreise von und nach Kramsach inkl. Materialtransport:  
Verschleiß und Verbrauch von Kleinwerkzeug sowie Hilfsmittel.  
Reiseaufwand der Monteure.

ca. \_\_\_\_\_ P.                                      EP € \_\_\_\_\_ / P.                                      € \_\_\_\_\_

### **2. Untergrundbehandlung**

Untergrundvorbereitung:  
Staub, lose Teile und Verschmutzungen sind zu entfernen. Es muss ein tragfähiger Untergrund hergestellt werden. Eventuell vorhandene tiefere Unebenheiten und/oder Löcher sind mit doppio Vetroplast zu egalisieren.

ca. \_\_\_\_\_ P.                                      EP € \_\_\_\_\_ / P.                                      € \_\_\_\_\_

Grundieren:  
Beton und stark saugende bzw. kreibende Untergründe müssen mit doppio Wandimprägnierung vorbehandelt werden. Nach Austrocknung der doppio Wandimprägnierung (24 Stunden) wird doppio AC-Grundierung in einem Arbeitsgang mittels Pinsel oder Kurzhaarroller aufgebracht.

#### **Verbrauch:**

doppo Wandimprägnierung	ca. 0,2 Liter/m <sup>2</sup>
doppo AC-Grundierung	ca. 0,2 -0,3 kg/m <sup>2</sup>

ca. \_\_\_\_\_ P.                                      EP € \_\_\_\_\_ / P.                                      € \_\_\_\_\_

### 3. Beschichtung mit doppio Ambiente Wand

#### Spachtelung:

Der Feinputz wird mittels Traufel oder venezianischer Spachtel auf den vorbereiteten und grundierten Untergrund in einer Schichtstärke von 2-3 mm aufgetragen und nach vorgegebener Zeit (siehe technisches Datenblatt doppio Ambiente Wand) nachgearbeitet.

<b>Verbrauch:</b>	Emiglia	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>
	Bardolino	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup>
	Toscana	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>
	Venezia	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>
	Betonoptik	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>
	Schiefer	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>
	Spiegeloptik	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>
	Holzoptik	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>
	Vulcano	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>

ca. \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>                                      EP € \_\_\_\_\_ / m<sup>2</sup>                                      € \_\_\_\_\_

### 4. Nacharbeiten

#### Schleifen/Bürsten/:

Nach der Austrocknungsphase der doppio Wandspachtelung von mindestens 48 Stunden wird die Oberfläche händisch leicht angeschliffen (siehe Arbeitsanweisung).

ca. \_\_\_\_\_ P.                                      EP € \_\_\_\_\_ / P.                                      € \_\_\_\_\_

### 5. Imprägnieren/Versiegeln

Nach der Entstaubung wird die Oberfläche mit doppio Ambiente Ölimprägnierung imprägniert *oder* mit der doppio Finish light versiegelt.

#### **Verbrauch:**

doppo Ambiente Ölimprägnierung	ca. 0,06 – 0,10 Liter/m <sup>2</sup>
doppo Finish light	ca. 0,05 Liter/m <sup>2</sup>

ca. \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>                                      EP € \_\_\_\_\_ / m<sup>2</sup>                                      € \_\_\_\_\_

### 6. Zusatzpositionen

#### Kleinmaterialpauschale:

ca. \_\_\_\_\_ P.                                      EP € \_\_\_\_\_ / P.                                      € \_\_\_\_\_